

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: Boisko Ostrowy akt P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 24.03.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 121-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha	1,317		
	13165/10000		1,317		
2	KNR 2-31 103-4 Profilowanie terenu pod boisko nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	13 165,000		
3	KNR 2-02 112-5 Usunięcie starego budynku kontenerowego	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2 Nawierzchnia trawiasta</b>					
4	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	7 140,000		
5	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]	m2	7 140,000		
6	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające pod nawierzchnię trawiastą, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7 140,000		
7	KNR 2-31 104-3 Warstwa żwiru pod nawierzchnię trawiastą, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7 140,000		
8	KNR 2-23 205-2 [R=0,955] Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej /urodzajnej/, pospółki i nawozów mineralnych - mechanicznie	m3	714,000		
	7140,0*0,10		714,000		
9	KNR 2-23 209-3 [R=0,955] Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z przykryciem nasion po wysiewie humusem - ziemią urodzajną	m2	7 140,000		
10	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykle pod obrzeża	m3	12,110		
	0,035*346,0		12,110		
11	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	346,000		
12	101-3 Warstwa wzmacniająca grunt z siatki na krety	M2	7 140,000		
<b>Razem rozdział 2: Nawierzchnia trawiasta</b>					
<b>3 Bieżnia nawierzchni poliuretanowej</b>					
13	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	2 150,00		
14	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]	m2	2 150,00		
15	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 150,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0mm, o gr.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika) 2150	m2	2 150,00		2 150,00
17	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika) [RMS=10]	m2	2 150,00		
18	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-4mm, warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika)	m2	2 150,00		
19	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-4mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika) [RMS=6]	m2	-2 150,00		
20	KNR 2-23 213-1 [R=0,955] Nawierzchnia boiska poliuretanowa gr. 14mm na warstwie podkładowej elastycznej i przepuszczalnej gr. 35mm wraz z malowaniem linii	m2	2 150,00		
21	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod obrzeża 0,035*855,50	m3	29,943		29,943
22	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	855,500		
23	101-3 Warstwa wzmacniająca z geowłókniny	M2	2 150,000		
<b>Razem rozdział 3: Bieżnia nawierzchni poliuretanowej</b>					

**4 Wyposażenie**

24	KNR 2-23 310-7 [R=0,955] Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja bramek do piłki nożnej	szt	2,000		
25	KNR 2-23 310-7 [R=0,955] Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja ławek rezerw	szt	2,000		
26	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja tablicy wyników wraz z konstrukcją	szt	1,000		
27	KNR 2-23 401-1 [R=0,955] Piłkochwył z siatki w ramkach stalowych na słupkach stalowych o rozstawie 4 m z rur stalowych, wys. 6m 82	m	82,00		82,00
28	KNR 2-23 1-1 [R=0,955] Wykonanie budynku zaplecza sportowego	kpl	1,000		
29	KNR 2-23 1-4 [R=0,955] Zakup wózka do malowania linii boiska ze zbiornikiem min 13,5 l z kółkami pneumatycznymi	kpl	1,000		

**Razem rozdział 4: Wyposażenie****5 Remont budynku**

30	KNR 0-23 IGM 2612-1 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ścian	m2	20,000		
31	KNR 0-23 IGM 2612-3 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	80,000		
32	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	20,000		
33	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	8,000		
34	KNR 0-23 IGM 2612-9 Zamocowanie listwy cokołowej	m	6,300		
35	KNR 2-02 121-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm	m2	20,000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
36	KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm	m2	80,000		
37	KNR 5-08 209-8 Wykonanie oświetlenia wewnętrznego	kpl	1,000		
38	KNR 0-35 IGM 210-1 Montaż grzejników stalowych łazienkowych montowanych na ścianie	szt	2,000		
39	KNNR 7 701-6 Drzwi zewnętrzne pełne PCV o wym. 0,90x2,00 o wso. 1,3W/m2 0,90*2,0 1,800	m2	1,800		
40	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	80,000		
41	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	210,000		
42	KNR 4-01 1204-3 Malowanie farbami silikonowymi dwukrotnie elewacji tynków gładkich	m2	114,000		
<b>Razem rozdział 5: Remont budynku</b>					
<b>6 Roboty wykończeniowe</b>					
43	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III 7140,0*0,30 2 142,000 2150,0*0,30 645,000	m3	2 787,000		
<b>Razem rozdział 6: Roboty wykończeniowe</b>					
<b>Razem kosztorys: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY</b>					

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: Boisko Ostrowy akt P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 24.03.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 121-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha	1,317		
	13165/10000		1,317		
2	KNR 2-31 103-4 Profilowanie terenu pod boisko nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	13 165,000		
3	KNR 2-02 112-5 Usunięcie starego budynku kontenerowego	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2 Nawierzchnia trawiasta</b>					
4	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	7 140,000		
5	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]	m2	7 140,000		
6	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające pod nawierzchnię trawiastą, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7 140,000		
7	KNR 2-31 104-3 Warstwa żwiru pod nawierzchnię trawiastą, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7 140,000		
8	KNR 2-23 205-2 [R=0,955] Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej /urodzajnej/, pospółki i nawozów mineralnych - mechanicznie	m3	714,000		
	7140,0*0,10		714,000		
9	KNR 2-23 209-3 [R=0,955] Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z przykryciem nasion po wysiewie humusem - ziemią urodzajną	m2	7 140,000		
10	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykle pod obrzeża	m3	12,110		
	0,035*346,0		12,110		
11	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	346,000		
12	101-3 Warstwa wzmacniająca grunt z siatki na krety	M2	7 140,000		
<b>Razem rozdział 2: Nawierzchnia trawiasta</b>					
<b>3 Bieżnia nawierzchni poliuretanowej</b>					
13	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	2 150,00		
14	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]	m2	2 150,00		
15	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 150,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0mm, o gr.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika) 2150	m2	2 150,00		2 150,00
17	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika) [RMS=10]	m2	2 150,00		
18	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-4mm, warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika)	m2	2 150,00		
19	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-4mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika) [RMS=6]	m2	-2 150,00		
20	KNR 2-23 213-1 [R=0,955] Nawierzchnia boiska poliuretanowa gr. 14mm na warstwie podkładowej elastycznej i przepuszczalnej gr. 35mm wraz z malowaniem linii	m2	2 150,00		
21	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod obrzeża 0,035*855,50	m3	29,943		29,943
22	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	855,500		
23	101-3 Warstwa wzmacniająca z geowłókniny	M2	2 150,000		
<b>Razem rozdział 3: Bieżnia nawierzchni poliuretanowej</b>					

**4 Wyposażenie**

24	KNR 2-23 310-7 [R=0,955] Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja bramek do piłki nożnej	szt	2,000		
25	KNR 2-23 310-7 [R=0,955] Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja ławek rezerw	szt	2,000		
26	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja tablicy wyników wraz z konstrukcją	szt	1,000		
27	KNR 2-23 401-1 [R=0,955] Piłkochwył z siatki w ramkach stalowych na słupkach stalowych o rozstawie 4 m z rur stalowych, wys. 6m 82	m	82,00		82,00
28	KNR 2-23 1-1 [R=0,955] Wykonanie budynku zaplecza sportowego	kpl	1,000		
29	KNR 2-23 1-4 [R=0,955] Zakup wózka do malowania linii boiska ze zbiornikiem min 13,5 l z kółkami pneumatycznymi	kpl	1,000		

**Razem rozdział 4: Wyposażenie****5 Remont budynku**

30	KNR 0-23 IGM 2612-1 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ścian	m2	20,000		
31	KNR 0-23 IGM 2612-3 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	80,000		
32	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	20,000		
33	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	8,000		
34	KNR 0-23 IGM 2612-9 Zamocowanie listwy cokołowej	m	6,300		
35	KNR 2-02 121-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm	m2	20,000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
36	KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm	m2	80,000		
37	KNR 5-08 209-8 Wykonanie oświetlenia wewnętrznego	kpl	1,000		
38	KNR 0-35 IGM 210-1 Montaż grzejników stalowych łazienkowych montowanych na ścianie	szt	2,000		
39	KNNR 7 701-6 Drzwi zewnętrzne pełne PCV o wym. 0,90x2,00 o wso. 1,3W/m2 0,90*2,0 1,800	m2	1,800		
40	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	80,000		
41	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	210,000		
42	KNR 4-01 1204-3 Malowanie farbami silikonowymi dwukrotnie elewacji tynków gładkich	m2	114,000		
<b>Razem rozdział 5: Remont budynku</b>					
<b>6 Roboty wykończeniowe</b>					
43	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III 7140,0*0,30 2 142,000 2150,0*0,30 645,000	m3	2 787,000		
<b>Razem rozdział 6: Roboty wykończeniowe</b>					
<b>Razem kosztorys: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY</b>					