

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 102307E oraz drogi gminnej nr 102337E w ramach przedsięwzięcia: "Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>dz. nr 18,49,48, i 69</b>						
<b>1</b>	<b>D-01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,135		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>	<b>D-01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.2	KNKRB 6 0604-06	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr.40 cm	m	18,8		
3 d.2	BCD-I D-01.02.04.90.91.01	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	szt	4		
4 d.2	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni utwardzonej tłuczniem i gruzem gr. 15 cm mechanicznie	m2	1494		
5 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym -	m3	249,58		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>3</b>	<b>D-04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
6 d.3	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 43 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości jezdni i zjazdów	m2	5212,8		
7 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy	m2	1646		
8 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m3	2274,414		
9 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy jezdni, zjazdy + pobocza	m2	6858,8		
10 d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: jezdnie+zjazdy	m2	5212,8		
11 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: pobocze	m2	1646		
12 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnie +zjazdy	m2	5212,8		
13 d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: jezdnie + zjazdy	m2	5212,8		
14 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	5212,8		
<b>Razem dział: PODBUDOWY</b>						

<b>4</b>	<b>D-05.00.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
15 d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm: jezdnia + zjazdy: 4413+255	m2	4668		
16 d.4	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocze	m2	1646		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>						
<b>5</b>	<b>D-06.00.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
17 d.5	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	22		
18 d.5	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.	4		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
<b>6</b>	<b>D-07.00.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
19 d.6	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe drogowe jednostronne U-14a (N2/W4/A)	m	76		
20 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8		
21 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	10		
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
<b>7</b>	<b>GG.00-12.01</b>	<b>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>				
22 d.7	GG.00-12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	1,135		
<b>Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						