

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 102320E w ramach przedsięwzięcia: "Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
DG. nr 102320E - dz. nr 119						
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,515		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	D-01.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	6,5		
3 d.2	KNNR 6 0805-08	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m2	358		
4 d.2	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	144		
5 d.2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników, oporników oraz obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	460		
6 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	71,92		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	D-04.00.00.00	PODBUDOWY				
7 d.3	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 43 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości zjazdów	m2	348		
8 d.3	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - chodnik	m2	420		
9 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	233,6		
10 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy chodnika + zjazdy:420+348	m2	768		
11 d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: zjazdy	m2	348		
12 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: chodnik	m2	420		
13 d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: jezdnia+zjazdy	m2	348		
14 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy 348	m2	348		
15 d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych:jezdnia	m2	348		
16 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	348		
Razem dział: PODBUDOWY						
4	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
17 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia	m2	3184		
18 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3184		

19 d.4	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o grubości 4 cm - jezdnia + parkingi + zjazdy: 2900+284+348	m2	3532		
20 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia	m2	3532		
21 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3532		
22 d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 4 cm	m2	3532		
23 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: chodnik	m2	420		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5	D-08.00.00.00	ELEMENTY ULICY				
24 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementowa	m	310		
25 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	890		
26 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	186		
Razem dział: ELEMENTY ULICY						
6	D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
27 d.6	KNNR 6 1302-04	Oczyszczenie przepustów z namułu do 50% jego średnicy	m	10		
28 d.6	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3	m3	7		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7	D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
29 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7		
30 d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	8		
31 d.7	BCD-I D-07.06.02.10.11.03	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnychz przeciągiem typu U-12 b, z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 2,0 m - koloru	m	16		
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
8	GG.00-12.01	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
32 d.8	GG.00-12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,515		
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: