

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 130 w m. Bzówki w ramach przedsięwzięcia: "Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Bzówki dz.130 i 31</b>						
<b>1</b>	<b>D-01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,148		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>	<b>D-01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 -12 cm	m	15		
3 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	7		
4 d.2	KNNR 6 0801-08	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	7		
5 d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie	m2	7		
6 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym -	m3	1,54		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>3</b>	<b>D-04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
7 d.3	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 43 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości jezdni i zjazdów asfaltowych	m2	706,04		
8 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy i zjazdów tłuczniowych:	m2	195		
9 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym	m3	342,597		
10 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy poszerzenie jezdni, zjazdy + pobocza:520+115+195	m2	901,04		
11 d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: jezdnia + zjazdy asfaltowe:520+115	m2	706,04		
12 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: pobocze	m2	195		
13 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia +zjazdy asfaltowe:	m2	706,04		
14 d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: jezdnia + zjazdy asfaltowe	m2	706,04		
15 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	706,04		
<b>Razem dział: PODBUDOWY</b>						

<b>4</b>	<b>D-05.00.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
16 d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm:	m2	635		
17 d.4	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - pobocze	m2	195		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>						
<b>5</b>	<b>D-07.00.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
18 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
19 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3		
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
<b>6</b>	<b>GG.00-12.01</b>	<b>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>				
20 d.6	GG.00-12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,148		
<b>Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: