

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 102324E w ramach przedsięwzięcia: "Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
DG. nr 102324E - dz. nr 201/1						
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,17		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	D-01.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNKRB 6 0604-06	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr.40 cm	m	19,70		
3 d.2	BCD-I D-01.02.04.90.91.01	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	szt	4,00		
4 d.2	KNNR 6 0805-08	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m2	54,00		
5 d.2	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	54,00		
6 d.2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	42,50		
7 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem	m3	136,49		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	D-04.00.00.00	PODBUDOWY				
8 d.3	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 43 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości zjazdów	m2	93,20		
9 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczny	m2	128,00		
10 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem	m3	78,48		
11 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy jezdni, chodnika +	m2	1214,20		
12 d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: zjazdy	m2	93,20		
13 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: pobocze+ chodnik=128+263	m2	391,00		
14 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po	m2	93,20		
15 d.3	KNNR 6 0113-05	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po	m2	730,00		
16 d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych:jezdnia	m2	730,00		

17 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	730,00		
Razem dział: PODBUDOWY						
4 D-05.00.00.00		NAWIERZCHNIE				
18 d.4	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o grubości 3 cm - jezdnia	m2	730,00		
19 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia	m2	730,00		
20 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	730,00		
21 d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 3 cm	m2	730,00		
22 d.4	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocze	m2	128,00		
23 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z	m2	263,00		
24 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem	m2	93,20		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5 D-08.00.00.00		ELEMENTY ULICY				
25 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	153,00		
26 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-	m	130,00		
27 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-	m	77,00		
Razem dział: ELEMENTY ULICY						
6 D-06.00.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
28 d.6	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3	m3	1,50		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7 GG.00-12.01		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
29 d.7	GG.00-12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,17		
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: