

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W  
MIEJSCOWOŚCI OSTROWY**

Lokalizacja:

**NOWE OSTROWY**

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY  
NOWE OSTROWY 80**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 03.02.2023

**Kluczula:**

CPV 45212220-4

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY

Stawka robocizny: 25,93

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: Boisko Ostrowy P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 03.02.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 121-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 14400/10000	ha	1,440		
					1,440
2	KNR 2-31 103-4 Profilowanie terenu pod boisko nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	14 400,000		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2 Nawierzchnia trawiasta</b>					
3	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	7 140,000		
4	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=5]	m2	7 140,000		
5	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające pod nawierzchnię trawiastą, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7 140,000		
6	KNR 2-31 104-4 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=5]	m2	7 140,000		
7	KNR 2-31 104-3 Warstwa żwiru pod nawierzchnię trawiastą, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7 140,000		
8	KNR 2-31 104-4 Warstwa żwiru pod nawierzchnię trawiastą, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=10]	m2	7 140,000		
9	KNR 2-23 205-2 [R=0,955] Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej /urodzajnej/, pospółki i nawozów mineralnych - mechanicznie 7140,0*0,10	m3	714,000		
					714,000
10	KNR 2-23 209-3 [R=0,955] Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z przykryciem nasion po wysiewie humusem - ziemią urodzajną	m2	7 140,000		
<b>Razem rozdział 2: Nawierzchnia trawiasta</b>					
<b>3 Bieżnia nawierzchni poliuretanowej</b>					
11	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	2 150,00		
12	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=11]	m2	2 150,00		
13	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 150,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14	KNR 2-31 104-4 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=50]	m2	2 150,00		
15	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0mm, o gr.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika)	m2	2 150,00		
	2150		2 150,00		
16	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika) [RMS=2]	m2	2 150,00		
17	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5mm, warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika)	m2	2 150,00		
18	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika) [RMS=3]	m2	-2 150,00		
19	KNR 2-23 213-1 [R=0,955] Nawierzchnia boiska poliuretanowa gr. 14mm na warstwie podkładowej elastycznej i przepuszczalnej gr. 35mm wraz z malowaniem linii	m2	2 150,00		
20	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod obrzeża	m3	33,250		
	0,035*950,0		33,250		
21	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	950,000		
22	101-3 Warstwa wzmacniająca grunt z siatki na krety	M2	10 345,860		
<b>Razem rozdział 3: Bieżnia nawierzchni poliuretanowej</b>					
<b>4 Wyposażenie</b>					
23	KNR 2-23 310-7 [R=0,955] Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja bramek do piłki nożnej	szt	2,000		
24	KNR 2-23 310-7 [R=0,955] Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja ławek rezerw	szt	2,000		
25	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja tablicy wyników wraz z konstrukcją	szt	1,000		
26	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja wyposażenia do skoku wzwyż	szt	1,000		
27	KNR 2-02 1804-11 Ogrodzenie panelowe wys. 150 cm	m	562,00		
28	KNR 2-23 401-1 [R=0,955] Piłkochwył z siatki w ramach stalowych na słupkach stalowych o rozstawie 4 m z rur stalowych, wys. 6m	m	82,00		
	82		82,00		
29	KNR 2-23 1-1 [R=0,955] Wykonanie budynku zaplecza sportowego	kpl	1,000		
30	KNR 2-23 1-3 [R=0,955] Remont budynku	kpl	1,000		
31	KNR 2-23 1-2 [R=0,955] Odnowienie istniejących trybun	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 4: Wyposażenie</b>					
<b>5 Miejsce postojowe</b>					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 362,0+540,0	m2	902,000		902,000
33	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=4]	m2	902,000		
34	KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	902,00		
35	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu 902	m2	902,00		902,00
36	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	902,00		
37	KNR 2-31 502-4 Chodniki z płyt ażurowych typu Meba gr. 8x40x60 cm	m2	362,00		
38	KNR 2-31 204-5 Wypełnienie płyt ażurowych z tłucznia sortowanego - otoczaki	m2	362,00		
39	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	540,000		
40	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki 0,045*217,55	m3	9,790		9,790
41	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	217,550		
<b>Razem rozdział 5: Miejsce postojowe</b>					
<b>6 Roboty wykończeniowe</b>					
42	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III 7140,0*0,45 2150,0*0,75 902,0*0,40	m3	5 186,300		3 213,000 1 612,500 360,800
<b>Razem rozdział 6: Roboty wykończeniowe</b>					
<b>Razem kosztorys: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY</b>					