

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Załącznik Nr 2 - Nowe Ostrowy

Nr	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Opracowanie dokumentacji technicznej, badania geotechniczne, mapa do celów projektowych, uzgodnienie, obsługa geodezyjna itp..	kpl	1		-
2	Roboty przygotowawcze				
2.1.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych i trasowanie	ha	0,05		
2.2.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt	22		
2.3.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm	szt	6		
2.4.	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i poszycia rzadkiego (wraz z rozdrobieniem)	ha	0,016		
3	Roboty ziemne mechaniczne i ręczne				
3.1.	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp zbiornika wraz z rozdrobieniem (przyjęto 89% powierzchni do wykoszenia)	m ²	60		
3.2.	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarp (przyjęto 20% powierzchni do wykoszenia)	m ²	165		
3.3.	Mechaniczne odmulenie czaszy zbiornika - wykop z transportem na odległość 1 km	m ³	120		
3.4.	Mechaniczne odmulenie czaszy zbiornika- za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [RMS=4]	m ³	120		
3.5.	Mechaniczne odmulenie czaszy zbiornika - wykop na odkład	m ³	66		
3.6.	Mechaniczne plantowanie odkładów po odmuleniu zbiornika	m ²	66		
3.7.	Mechaniczne skarpowanie brzegu (skarpy) zbiornika, grubość warstwy zbiornika 20 cm grun kat. II, przy szerokości skarpy 6,0 m	m ²	380		
4	Roboty wykończeniowe				
4.1.	Ręczne plantowanie skarp zbiornika po mechanicznym skarpowaniu pod ubezpieczenie	m ²	380		
4.2.	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowej o średnicy 20 cm	m	86		
4.3.	Umocnienie skarp - ułożenie włókniny jako warstwy filtracyjnej (cięcie, ułożenie i szpilkowanie)	m ²	236		
4.4.	Wykonanie ubezpieczenia skarp zbiornika materacami gabionowymi 2,5x1,5 i 1,5x1,5 grubości 15 cm, ułożonymi na włókninie	m ²	236		
4.5.	Obsianie skarp i korony zbiornika mieszanką traw ziemi urodzajnej	m ²	430		
4.6.	Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót	m ²	500		
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO:					0,00

Kutno, dnia 22.05.2024r.