

**SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW**  
**Załącznik Nr 2 - tabela kosztów Ostrowy**

Nr	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Opracowanie dokumentacji technicznej, badania geotechniczne, mapa do celów projektowych, uzgodnienia, obsługa geodezyjna itp.	kpl	1		
2	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
2.1.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych i trasowanie	ha	0,10		
2.2.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt	57,00		
2.3.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm	szt	19,00		
2.4.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm	szt	7,00		
2.5.	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i poszycia rzadkiego (wraz z rozdrobnieniem)	ha	0,03		
3	<b>Roboty ziemne mechaniczne i ręczne</b>				
3.1.	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp zbiornika wraz z rozdrobnieniem (przyjęto 89% powierzchni do wykoszenia)	m <sup>2</sup>	388,00		
3.2.	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarp (przyjęto 20% powierzchni do wykoszenia)	m <sup>2</sup>	97,00		
3.3.	Mechaniczne odmulenie czaszy zbiornika - wykop z transportem na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	165,00		
3.4.	Mechaniczne odmulenie czaszy zbiornika- za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [RMS=4]	m <sup>3</sup>	165,00		
3.5.	Mechaniczne odmulenie czaszy zbiornika - wykop na odkład	m <sup>3</sup>	80,00		
3.6.	Mechaniczne plantowanie odkładów po odmuleniu zbiornika	m <sup>2</sup>	80,00		
3.7.	Mechaniczne skarpowanie brzegu (skarpy) zbiornika, grubość warstwy zbiornika 20 cm grun kat. II, przy szerokości skarpy 6,0 m	m <sup>2</sup>	695,00		
4	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
4.1.	Ręczne plantowanie skarp zbiornika po mechanicznym skarpowaniu pod ubezpieczenie	m <sup>2</sup>	695,00		
4.2.	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowej o średnicy 20 cm	m	90,00		
4.3.	Umocnienie skarp - ułożenie włókniny jako warstwy filtracyjnej ( cięcie, ułożenie i szpilkowanie)	m <sup>2</sup>	425,00		
4.4.	Wykonanie ubezpieczenia skarp zbiornika materacami gabionowymi 2,5x1,5 i 1,5x1,5 grubości 15 cm, ułożonymi na włókninie	m <sup>2</sup>	425,00		
4.5.	Obsianie skarp i korony zbiornika mieszanką traw ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	749,00		
4.6.	Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót	m <sup>2</sup>	1 000,00		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO:</b>					

Kutno, dnia 22.05.2024r.