



**DYREKCJA INWESTYCJI  
w KUTNIE Sp. z o.o.  
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a**

---

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Obiekt:**           Przebudowa drogi gminnej 102330E w  
                          miejscowości Nowa Wieś - Lipiny gmina Nowe  
                          Ostrowy  
                          dz. nr 237/1; obręb 0001 - Bzówki

**Inwestor:**        **Gmina Nowe Ostrowy**  
                          Nowe Ostrowy 80  
                          99-350 Nowe Ostrowy

**Branża:**          **drogowa**

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102330E NOWA WIEŚ -  
LIPINY GMINA NOWE OSTROWY**

Lokalizacja:

**NOWA WIEŚ-LIPINY, GMINA NOWE OSTROWY  
dz. ewid. nr 237/1 ; obręb 0001-Bzówki**

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY  
NOWE OSTROWY 80  
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Borkowska  
Marzanna

Data: 24.05.2024

Klauzula:

**CPV 45233140-2**

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

Waluta: złoty
---------------

Identyfikator kosztorysu: Nowa Wieś-Lipiny 102330E P

wyk.dn: 24.05.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,4640		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2</b>	<b>Podbudowa</b>				
2	KNR nr AT-03 102-1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału na odległość do 1 km o grubości nawierzchni do 4 cm	m2	20,00		
3	KNR nr AT-03 102-5 Utylizacja mas mineralno-bitumicznych	m3	0,80		
4	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV /łącznie 32cm/ [RMS=1,6]	m2	277,1500		
5	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	120,1000		
6	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem łamanym 0-31,5 stabilizowanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	1,6667		
7	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-63,0, warstwa dolna o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m2	277,1500		
8	KNR 2-31 114-7 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 warstwa górna o gr. 8 cm po zagęszczeniu	m2	1 710,4500		
9	KNR 2-31 114-8 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 10cm/ [RMS=2]	m2	1 710,4500		
10	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	88,6880		
<b>Razem rozdział 2: Podbudowa</b>					
<b>3</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
11	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	1 692,8050		
12	KNR 2-31 1004-7 Skroplenie nawierzchni asfaltem	m2	1 692,8050		
13	KNR 2-31 108-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką bitumiczną z AC 11W 50kg/m2, mechaniczne wbudowanie	t	0,7468		
14	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 677,8700		
15	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	1 643,8700		
16	KNR 2-31 1004-7 Skroplenie nawierzchni asfaltem	m2	1 643,8700		
17	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	1 643,5000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu /łącznie 5 cm/ [RMS=2]	m2	14,5000		
<b>Razem rozdział 3: Nawierzchnia</b>					
<b>4 Pobocza</b>					
19	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	696,0000		
20	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	696,0000		
21	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 15 cm/ [RMS=7]	m2	696,0000		
<b>Razem rozdział 4: Pobocza</b>					
<b>5 Zjazdy</b>					
22	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	39,7000		
23	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	39,7000		
24	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 15 cm/ [RMS=7]	m2	39,7000		
25	KNR 2-31 107-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m3	9,0000		
<b>Razem rozdział 5: Zjazdy</b>					
<b>5 Oznakowanie</b>					
26	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	4,000		
27	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	5,000		
<b>Razem rozdział 5: Oznakowanie</b>					
<b>6 Obsługa geodezyjna</b>					
28	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,0000		
<b>Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102330E NOWA WIEŚ - LIPINY GMINA NOWE OSTROWY</b>					
<b>VAT (23%)</b>					
<b>Razem kosztorys + VAT</b>					