



**DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a**

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
102341E w miejscowości Wola Pierowa gmina
Nowe Ostrowy**
**dz. nr 294; 73; 103; 147; 149; 148; 150;
obręb 0012 – Wola Pierowa**

Inwestor: **Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Nowe Ostrowy**

Branża: **drogowa**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102341E W
MIEJSCOWOŚCI WOLA PIEROWA GMINA NOWE OSTROWY**

Lokalizacja:

**WOLA PIEROWA, GMINA NOWE OSTROWY
dz. nr 294; 73; 103; 147; 149; 148; 150; obręb 0012 - Wola Pierowa,**

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY
NOWE OSTROWY 80
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 31.03.2024

Klauzula:

CPV 45233222-1

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102341E W MIEJSCOWOŚCI WOLA PIEROWA GMINA
NOWE OSTROWY**

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Wola Pierowa 102341E P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 31.03.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty pomiarowe				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3600		
Razem rozdział 1: Roboty pomiarowe					
2	Podbudowa				
2	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV /łącznie 32cm/ [RMS=1,6]	m2	423,0000		
3	KNR 2-31 114-5 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	423,0000		
4	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 332,0000		
5	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 10 cm/ [RMS=2]	m2	1 332,0000		
6	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	135,3600		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3	Nawierzchnia				
7	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	1 296,0000		
8	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 296,0000		
9	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 296,0000		
10	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	1 260,0000		
11	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 260,0000		
12	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ściernalna AC 11S KR1-2 50/70 o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	1 260,0000		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4	Zjazdy				
13	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV /łącznie 10cm/ [RMS=0,5]	m2	14,1000		
14	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	14,1000		
15	KNR 2-31 107-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m3	5,4000		
16	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	1,4100		
Razem rozdział 4: Zjazdy					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5	Pobocza				
17	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV /łącznie 10cm/ [RMS=0,5]	m2	540,0000		
18	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	540,0000		
19	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	54,0000		
Razem rozdział 5: Pobocza					
6	Staw				
20	KNR 2-31 1403-6 Obrobienie skarp stawu z wyprofilowaniem	m	33,0000		
21	KNR 2-01 520-1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi	m2	49,5000		
Razem rozdział 6: Staw					
7	Oznakowanie				
22	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	4,000		
23	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	6,000		
Razem rozdział 7: Oznakowanie					
8	Obsługa geodezyjna				
22	KNR 2-31 1-1 Obsługa geodezyjna	kpl	1,0000		
Razem rozdział 8: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys:					
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102341E W MIEJSCOWOŚCI WOLA PIEROWA GMINA NOWE OSTROWY					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					