



**DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a**

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Grochów Las gmina Nowe Ostrowy
dz. nr 6; 40; obręb 0002 Grochów**

Inwestor: **Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Nowe Ostrowy**

Branża: **drogowa**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI
GROCHÓW LAS GMINA NOWE OSTROWY**

Lokalizacja:

**GROCHÓW LAS, GMINA NOWE OSTROWY
dz. ewid. nr 6; 40 ; obręb 0002-Grochów**

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY
NOWE OSTROWY 80
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Borkowska
Marzanna

Data: 27.05.2024

Klauzula:

CPV 45233140-2

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GROCHÓW LAS GMINA NOWE OSTROWY

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Grochów Las P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 27.12.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,7600		
2	KNR 2-01 108-2 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,0100		
3	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	25,0000		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
4	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV /łącznie 32cm/ [RMS=1,6]	m2	644,0000		
5	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 788,0000		
6	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-63,0, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	644,0000		
7	KNR 2-31 114-7 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	2 432,0000		
8	KNR 2-31 114-8 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 10cm/ [RMS=2]	m2	2 432,0000		
9	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	206,0800		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
10	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	2 356,0000		
11	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 356,0000		
12	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	2 356,0000		
13	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	2 280,0000		
14	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 280,0000		
15	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścierna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	2 280,0000		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4 Pobocza					
16	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na poboczach mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV (łącznie 15 cm) [RMS=0,75]	m2	1 140,0000		
17	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 140,0000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 15 cm/ [RMS=7]	m2	1 140,0000		
19	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	171,0000		
Razem rozdział 4: Pobocza					
5 Zjazdy					
20	KNR 2-31 107-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m3	10,8000		
Razem rozdział 5: Zjazdy					
7 Oznakowanie					
21	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt	3,000		
22	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	3,000		
Razem rozdział 7: Oznakowanie					
8 Obsługa geodezyjna					
23	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,0000		
Razem rozdział 8: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GROCHÓW LAS GMINA NOWE OSTROWY					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					